

Weled. Heer T. H. J. Damen,  
Secr. Orgelcommissie der Geref. Kerk,  
Middenweg 9,  
Hoogeveen.

7/11/36

Betreft Uw kerkorgel.

Zeer Geachte Heer,

Uw orgel is op het ogenblik 7 stemmen groot.

Deze stemmen zijn geplaatst op een grote windlade, waarop plaats is voor 12 à 13 stemmen.

De aanwezige bezetting met 7 stemmen is dus wel heel erg klein. Vooral ook nog omdat de voornaamste stem daarin, de Prestant 8, de slechtste van allemaal is en een zeer slechte toon afgeeft.

De aanwezige grote windlade is van oorsprong van zeer goede kwaliteit en het is zeker de moeite waard deze na een goede restauratie te behouden. Bij deze restauratie kan een zodanige wijziging aangebracht worden, dat de windlade volledig met pijpen bezet wordt ( die staat nu maar ruim half vol ) en dat deze pijpen door middel van twee klavieren kunnen worden bespeeld.

Hierdoor zal het orgel beduidend winnen aan kracht en speelmogelijkheden, waardoor het zijn functie in de eredienst en bij de gemeentezang beter zal kunnen vervullen dan tot nu toe.

Hoewel de plaats van het orgel niet erg gunstig is zal hierin, gezien het gehele interieur, geen verandering gebracht kunnen worden. Bij de berekening is er dan ook van uitgegaan het orgel op de bestaande plaats en met behoud van de bestaande kast, te verbeteren. Het is wel mogelijk dat de toegangstrap naar het orgel anders gesteld zal moeten worden om meer ruimte op de galerij te winnen.

De bestaande dispositie is als volgt:

Prestant 8  
Roerfluit 8  
Octaaf 4  
Quint 3  
Fluit 4  
Octaaf 2  
Mixtuur

De nieuwe dispositie wordt als volgt:

*a* {  
I  
Prestant 8  
Octaaf 4  
Roerfluit 8  
Fluit 4  
Quint 3  
Octaaf 2  
Mixtuur

II  
Holp<sup>ijp</sup> 8  
Roerfluit 4  
Octaaf 2  
Nasard 1 1/3  
Sesquialter disc.

Pedaal  
Bourdon 16  
Bourdon 8 (*unif.*)  
*koppeling klav II aan I*  
*" klav I aan Ped*  
*" " II aan Ped*

Hierbij wordt het aanwezige klavier vervangen door een geheel nieuwe speeltafel met twee klavieren en pedaal, voorzien van een manueel koppel en twee pedaal koppels.

De te verwerken materialen zullen alle van uitstekende kwaliteit zijn en wat de nieuwe lade-pijpen betreft: deze worden van  $\pm 30\%$  tin gemaakt.

Volgens onze bijgevoegde leveringsvoorwaarden bedragen de kosten van de boven omschreven werkzaamheden f 27200,--.

Het verdient zeer sterke aanbeveling de frontpijpen, die tot de hoofdstem van het orgel behoren en van zink zijn gemaakt ( een goedkoop materiaal ) door nieuwe van betere alliage en wanddikte te vervangen om een betere grondtoon in het orgel te verkrijgen. Bovendien zijn deze nieuwe pijpen met hun hoge glans ook veel mooier om aan te zien.

De kosten voor dit vernieuwingswerk zijn f 5100,--.

Zo het ook maar enigszins mogelijk is moet dit werk tegelijk met het andere werk uitgevoerd worden. Daar is de prijs ook naar berekend. Latere, afzonderlijke uitvoering van dit punt zal de kosten  $\pm$  f 1000,-- hoger maken.

Hoogachtend,  
Mense Ruiters.  
p/o

Bijlage: 1 ~~exemplaar~~ exemplaar van onze normale leveringsvoorwaarden.