

K. M. LUIJTEN, TECHNISCH ORGELBOUW DESKUNDIGE

ORGANIST HERV. KERK TE DELDEN

GEDIPLOMEERD MUZIEKLEERAAR

TECHNISCH ORGELBOUWKUNDIG ADVISEUR DER AFD. GELDERLAND EN DRENTHE VAN DE
VEREENIGING VAN KERKVOOGDIJEN



Aan de Kerkvoogdij der
Nederd. Herv. Gemeente
A N L O. (Dr)

ROTTERDAM, 22 April

1939

JONKER FRANSSTRAAT 114

Mijne Heeren,

Hierbij doe ik U het rapport toekomen van het door mij, in opdracht van het bestuur der afdeling Drenthe der Vereen. v. Kerkvoogdijen, ingestelde onderzoek naar de toestand van het orgel in Uw kerk. Op Uw verzoek doe ik tevens een globale begroting toekomen voor restauratie van het orgel.

Ruimte uit klavieren en mechaniek verwijderen, laden herstellen, ventielen beleeren, pulpeten door koperplaten vervangen, nieuw koperdraad en veren aanbrengen, schoonmaken, bij elk register 2 pijpen bijplaatsen om de normale stemming te krijgen en de andere pijpen van stemkrullen te kunnen voorzien, pijpen opnieuw intoneeren, egaliseeren en stemmen: Fl. 12 à 1300.-

Trompet 8' en V, Humana 8' door nieuwe tongwerken vervangen ieder à Fl. 175.- = 350.-

Front herstellen, stelpost van Fl. 500.-

Voor de restauratie van het front heb ik een stelpost aangenomen, niet alleen het pijpwerk, doch ook het houtwerk is slecht, de vraag is restaureeren of vernieuwen.

De dispositie vraagt dringend om wijziging en uitbreiding. Mocht U te zijner tijd tot restauratie over gaan, dan kunnen wij dan beter bespreken wat hieraan veranderd moet worden, voor een groot deel hangt dit af van de eventueel beschikbare gelden en de plaatsruimte.

Vertrouwend U hiermede voorlopig voldoende van dienst te zijn geweest.

Mocht Uw College nadere gegevens of adviezen wenschen, dan ben ik gaarne bereid U die te verstrekken.

Hoogachtend,

Bijlage: 1 rapport.

K. M. Luiten
T.O.

Orgel der Nederd. Hervormde Kerk te Anlo

Gebouwd in 1719 door

Systoem Mechanisch

Manuaal I - 8 ; II - 5 ; Ped.-aangeh. ; totaal 13 stemmen

Electr. windmachine neen, trapinrichting
Stemmen x per jaar 1 aantal uren 10 à 12

Prijs per keer 15.-

Gestemd door Blik voor v. Dam uit Leeuwarden

Tevreden over stemmen geen oordeel

Waarde orgel nieuw Fl. 6500.-; nu Fl. 3000.-; na restauratie Fl.
opzij gebeeldhouwd eiken lofwerk, boven 3 kinderbeeldjes, lofwerk slecht.
Is verzekerd voor Fl. 3000.- tezamen met orgel, koperen kroon, kerkboeken,
zakjes.

Is verzekerd bij Onderl. Brandwaarborg Mij "de Jong en Comp".

Premie verzekering Brand 0,50 0/00, Storm 0,20 0/00

Aangegaan 1 Januari 1937 ; looptijd 8 jaar, met 3 mnd. opzeggen

Dispositie

Manuaal I	Manuaal II	Pedaal	
Prestant 8'	Holpijp 8'		Man.kopp.bovenklavier
Roerfluit 8'	Fluit 4'		naar achter schuiven
Quintadeen 8'	Octaaf 2'		
Octaaf 4'	Spitsfluit 1 1/3'		Afsluiter I
Spitsfluit 4'	V.Humana 8'		Afsluiter II
Quint 3'			Ventiel
Octaaf 2'			
Trompet 8'			

Man.C-c3
Ped.C-d1

Toestand orgel

In manuaal en verdere mechaniek zit veel ruimte in door slijtage, koper op ijzer en hout. Wellenarmen en winkelhaken niet bevoerd, oogjes niet benaaid. Koperdraad slecht.

Laden zeer lek, doorspraak waardoor pijpen niet goed te stemmen zijn, ventielen sluiten niet goed meer af, pulpeten zeer poreus.

Intonatie, egalisatie en stemming zeer slecht. Trompet en Vox Humana zijn zeer slecht. Klank zeer scherp. Zijn 2 registers uit verdwenen.

Stemming is een halve toon te hoog, terwijl de pijpen geen stemkrullen hebben, hiervoor is noodig 2 grootste pijpen bij elk register bij te plaatsen, de rest op te schuiven en dan van stemkrullen voorzien. Rijkwerk is erg gehavend. Fluit 4' is geheel dicht van boven heeft geen hoed, is dus niet goed te stemmen daar dit alleen met de baarden moet geschieden. Vele kleine frontpijpen zijn van achter voor de helft afgesneden, waardoor ze alle verband verloren hebben en in elkaar zakken. Houtwerk van het front hoewel van eiken en het lofwerk is zeer slecht.

Orgel vraagt om een grondige restauratie en zoo mogelijk uitbreiding van de dispositie.