

# Firma Bern. Koch

Apeldoorn  
Asselsestraat 59  
Telefoon 4259  
Postgiro 130397  
Bankier:  
Ned. Middenstandsbank

I. **HERKORGELFABRIKANTEN • NIEUW EN ONBOUW • ELECTRISCH • PNEUMATISCH • MECHANISCH**

Aan de Kerkvoogdij der

Ned. Herv. Gemeente

Kerkstraat 1

A S S E N

APELDOORN, 3 November 1967.

Mijne Heren.

Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 15/-9/'67,  
en na de noodzakelijke opmetingen ter plaatse, kunnen  
wij U de volgende offerte voor de restauratie en gewijzigde  
opbouw van het orgel in de Jozefkerk te Assen doen toekomen.

Plan I.

Windladen

.....  
De bestaande windladen van Man. I en Man. II geheel  
demonteren, opnieuw vlakken, bodem en dekplaten ver-  
nieuwenen alles opnieuw verlijmen met watervaste lijm.  
De toonventielen vlakken, opnieuw bevilten en met wit  
ventiellleder bekleden. De windladen voorzien van z.g.  
"telescoophulzen", welke een storingsvrije werking  
garanderen.

Pedaal-  
windladen.

De bestaande pedaalwindlade vervangen door twee nieuwe  
laden, te weten, C en Cis-kant, vervaardigd uit eikenhout  
met mahonie pijpstukken voor totaal acht registers.

## II.

### Mechaniek.

Het totale mechaniek en regeeswerk geheel vernieuwen.  
Het aanbrengen van nieuwe welborden voor de beide handklavieren en de C en Cis-laden van het pedaal.

### Speeltafel

Een nieuwe mechanische speeltafel met twee klavieren en pedaal, voorzien van de benodigde registertrekkers alsmede de gebruikelijke koppelingen, aan te brengen ter weerszijden van de handklavieren. De speeltafel midden vóór het hoofdwerk plaatsen onder de frontpijpen.

### Orgelkast

De bestaand orgelkast demonteren en verbouwen tot hoofdwerk ter weerszijden geflankeerd door de nieuw te bouwen pedaaltorens, waarvan de vormgeving zal aansluiten bij het uit de bestaande orgelkast opnieuw te formeren hoofdwerk. Het bovenwerk achter het hoofdwerk boven de magazijnbalg opstellen in een afzonderlijke kast aan de voorkant voorzien van een jalouziwand, welke door middel van een trede vanaf de speeltafel kan worden geopend of gesloten.

### Pijpwerk.

Het bestaand pijpwerk schoonmaken, opvormen en waar nodig voorzien van stemringen; opnieuw intoneren en stemmen. Voor de nieuw te bouwen pedaaltorens een nieuwe prestant 16' waarvan de pijpen voor een deel in het front geplaatst worden en de overigen op de windladen.

### Magazijnbalg.

De bestaande balg na grondige revisie aansluiten op de gerestaureerde manuaalladen en de nieuwe pedaal-laden, welke elk van een reguleur worden voorzien. Alle kokeraansluitingen en windkanalen vernieuwen.

De prijs van bovengenoemde werkzaamheden bedraagt f 78.650.

II.

Plan II.

Zie plan I, met de volgende uitbreiding.

Een drieklaviers-speeltafel met de volgende indeling:  
Man. I als rugwerk, Man II. als Hoofdwerk, Man. III.  
als zwelwerk.

Een rugwerk-kast, in stijl overeenkomend met het aanwezige front, met daarin een windlade waarop plaats voor zeven registers in voorbereiding.

De meerprijs hiervoor bedraagt f 8.550.==

-----

Plan III.

Zie plan I en II, echter nu met volledig bezette rugwerkklade.

De meerprijs hiervoor bedraagt f 9.250.==

Garantie.

Op het gerestaureerde orgel geven wij gedurende 15 jaar garantie voor eventuele fouten of gebreken, met uitzondering van die fouten of gebreken, welke door omstandigheden buiten ons toedoen veroorzaakt mochten worden, MITS gedurende deze periode het stemmen en onderhoud door ons wordt verricht.

.....

Wij hopen U hiermede naar genoegen te hebben ingelicht, en zien met belangstelling Uw nadere berichten tegemoed, inmiddels verblijven wij met de meeste Hoogachtings

Fa. Bern. Koop & Zn.  
Kerkorgelbouwers.  
Kerkorgelbouwers  
TEL 4259 - BELDOORN