

Orgelcomm. Kandelaarkerk Assen  
p/a Dhr. L.D. Kwant  
Witterstraat 21  
9401 SE ASSEN

Zuidwolde, 28 november 2014

Geachte Commissie,

Hierbij ontvangt u de definitieve versie van de offerte voor de 1<sup>e</sup> fase van groot onderhoud aan het orgel in de kandelaarkerk te Assen.

Met uw adviseur H. de Vries zijn de puntjes op de i gezet. Wij zijn verheugd dat het werk zijn beslag kan gaan krijgen. Dit grote instrument is het alleszins waard om het in een optimaal bruikbare staat te brengen. De genietingen kunnen dan ook tot maximale hoogte stijgen.

Bij definitief akkoord bevinding vernemen wij graag van u de namen en functies van twee personen die het contract gaan ondertekenen. Wij kunnen dan het contract opstellen voor ondertekening.

Graag zijn wij deze informatie per omgaande tegemoet

Met vriendelijke groet,

Dolf Tamminga

Offerte voor Fase I uit het "Plan voor groot onderhoud aan en optimalisering van het orgel in de Kandelaarkerk te Assen", d.d. 19-05-2004.

**A. RUGWERK**

Tegen twee draag balken van de Rugwerkkas worden dunne ijzeren platen bevestigd zodanig, dat de kas te lood wordt gesteld en de 'knik' op de balkonrand maximaal wordt gefixeerd.

Door een wijziging in de overbrengingsverhouding van de speelmechaniek wordt de luchttoevoer tot ruim voldoende capaciteit vergroot.

Alle gekropte pijpen recht maken en voor zover nodig door het dak heen te laten steken. In overleg met opdrachtgever en adviseur naar bevind van zaken in het werk besluiten hoe te handelen met de dak verhoging van de Rugwerkkas, c.q. bescherming van door het dak heen stekende pijpen. Indien nodig nog een aantal pijpen van de Fluit 4' verplaatsen om maximale uitspraakruimte te creëren.

Om de mensuren nog meer op elkaar aan te laten sluiten wordt de Prestant 4' één toon opgeschoven. Van het niet-sprekende frontpijngedeelte worden twee pijpen als aanvulling tot spreken gebracht. De overige stemrichtingen worden aangepast evenals de conducten. Ook de bekens van de Dulciaan worden één toon opgeschoven, tegelijk met het vernieuwen van de tongen.

De balg van het rugwerk is lek. Het leer scheurt op de scharnierende zijden spontaan. Dit valt binnen de door ons gegeven garantietermijn. In deze fase zorgen wij, voor eigen rekening, dat nieuwe belering op deze balg wordt aangebracht.

Als afronding van de werkzaamheden aan het rugwerk worden de pijpen gereinigd en de klank door intonatiecorrecties geoptimaliseerd.

## **B. HOOFDWERK**

Wij stellen voor de Prestant 8', het basisregister van het hoofdwerk twee tonen op te schuiven, door nu niet sprekende frontpijpen tot spreken te brengen. De conducten van de overige frontpijpen worden verplaatst, alle steminrichtingen aangepast en de lade-pijpen opnieuw ingepast. De verbogen Trompet bekers worden gestrekt.

## **D. VOETSPITSEN**

Van de  $\pm$  vijftien grootste frontpijpen voorzien van nieuwe voetspitsen uit dubbeldik materiaal en de voetklos-zittingen hierop aan passen voor maximale steun. De corpora strekken bij de bek een koperen ring insolderen en van een ophang constructie voorzien.

## **E. SPEELTAFEL EN MECHANIEKEN**

1. Het houtbeleg van enkele toetsen die te ver zijn ingesleten "in het werk" van nieuw beleg voorzien.
2. De verhouding in de mechaniek van het rugpositief aan passen zodat de ventielen voldoende ver opengaan.
3. Het systeem van hevels direct onder de walsramen van het Hoofdwerk voorzien van vaste scharnierpunten, zodat de hevels gefixeerd worden op hun plek en zo op zijn zuiverst blijven werken.
4. Stelpost voor het maken en aanbrengen van een extra registerknop voor een t.z.t. te plaatsen Cimbelsier/Klokkenspel

## OVERZICHT KOSTENOPGAVE

A. RUGWERK

B. HOOFDWERK

D. VOETSPITSEN

E. KLAVIATUUR EN MECHANIEKEN

REIS- EN TRANSPORTKOSTEN

TOTAAL

Stelpost extra registerknop

De vermelde kosten zijn gebaseerd op uitvoering in één werkgang. De opgegeven bedragen zijn exclusief BTW. Niet meegerekend zijn de eventuele kosten voor steigerwerk, schilderwerk en bouwkundige werkzaamheden aan het balkon.

De algemene leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Orgelmakers in Nederland zijn van toepassing.

De tijd van uitvoering kan in nader overleg worden vastgesteld. In onze planning is ruimte vanaf midden 2015.

Zuidwolde, 28 november 2014