

ASSEN, 15 Jan., 1938.

Begroting consistoriekamer, waaronder verwarmingskelder,
 kerkmeubelen, orgelgalerij, preekstoel, enz. voor de
 Ned. Herv. Kerk te Beilen.

| | | | | |
|----------|--|----------|----------|------------|
| 20400 | kelderklinkers | a f 18.- | f.367.20 | |
| 6000 | handvormsteen | 25.- | 150.- | |
| 6600 | binnenmuursteen, enz. | 12.- | 79.20 | |
| 33000 | specie | 5.- | 165.- | |
| | verwerken, voegen inbegrepen | 7.- | 231.- | 992.40 |
| 3 | lichtkozijnen met buitenluiken, eiken | 50.- | 150.- | |
| 2 | buitendeuren van eikenhout | 40.- | 80.- | |
| 4 | ditto binnendeuren | 30.- | 120.- | |
| | kapstukken met haken | 35.- | 35.- | |
| 1 | schuifluik kelder | 20.- | 20.- | |
| | zandstenen dorpels | 60.- | 60.- | 465.- |
| | kaphout en balkhout platjes | | 150.- | |
| 32 M2 | bebording aangebracht | 2.- | 64.- | |
| 32 M2 | leien dak | 4.- | 128.- | |
| 700 K.G. | lood | 0.25 | 175.- | |
| 15 M. | zinken goot met ijzers | | 30.- | |
| 10.5 M. | afdekking met platje | 1.50 | 15.75 | |
| | plafonds in consistorie. portaal, W.C. | | 125.- | 687.75 |
| 1 | ijzeren luik kolenstort | | 25.- | |
| | hang- en sluitwerk | | 150.- | |
| | smeedwerk | | 100.- | |
| 2.5 M. | gewapend beton | 45.- | 112.50 | |
| | stucadoorwerk | | 75.- | 462.50 |
| 15.5 M. | eiken stroken vloer | 6.- | 73.- | |
| 6 M2 | tegelvloer gelegd | 6.- | 36.- | |
| 17 M2 | plavuizen kelder, gelegd | 3.50 | 59.50 | 168.50 |
| | werkloon timmerman | | 250.- | 250.- |
| | glas- en schilderwerk | | 150.- | 150.- |
| | | | | f.3176.15 |
| | winst en risico aannemer | | | 323.85 |
| | | | | f.3500.- |
| | kerkmeubelen | | | |
| 2.5 M3 | vurenhout | 60.- | 150.- | |
| 8.5 M3 | eikenhout | 220.- | 1870.- | |
| 1 M3 | eikenhout preekstoel | | 220.- | |
| | werkloon | | 2480.- | 5000.- |
| 26 | stoelen | 5.- | 280.- | |
| | vloeren onder de banken | | | 485.- |
| | orgelgalerij | | | |
| 3M3 | eikenhout | 220.- | 660.- | |
| 1.25 M3 | vurenhout | 60.- | 75.- | |
| | werkloon | | 600.- | |
| | diversen | | 165.- | 1500.- |
| | | | | f.10485.- |
| | ombouwen orgel | | | 1500.- |
| | verwarmingsinstallatie | | | 2000.- |
| | | | | f. 13985.- |
| | opzichterssalaris | | | 1000.- |
| | architectkosten 7.2%, details 2.16% | | | 1310.- |
| | Totaal: | | | f. 16295.- |

J. BOELENS Kzn.
ARCHITECT
BEILERSTRAAT 14 - ASSEN
TELEF. NO. 340
GIRO NO. 71463

ASSEN, 15 Jan., 1938

Begroting consistoriekamer, waaronder verwarmings-
kelder, kerkmeubelen, orgelgalerij, preekstoel, enz.
voor de Ned. Herv. Kerk te Beilen.

| | |
|--|-----------------|
| Totale bouwkosten: | f.16295.- |
| in bovengenoemd bedrag zijn begrepen de lonen, welke kunnen worden afgetrokken, indien het werk in werkverschaffing wordt uitgevoerd, zijnde: | 4295.- |
| | <hr/> f.12000.- |

De Architect: