

# E.R. OTTES ORGELBOUW C.V. RODEN



Nieuwbouw van MECHANISCHE ORGELS  
RESTAURATIE  
ONDERHOUD  
STEMMEN

Hervormde Gemeente Beilen

secr. dhr. H. Breumer

Lievings 7

BEILEN

2e ENERGIEWEG 5 RODEN (DR.) TEL. 05908-9399 (ATELIER) PRIVÉ-ADRÉS: CEINTURBAAN WEST 8 RODEN (DR.)

Roden, 15-5-65.

Mijne Heren,

Naar aanleiding van Uw brief d.d. 28 april j.l., betreffende de restauratie van het orgel in de Ned. Herv. Kerk te Beilen, heb ik hiermede het genoegen U een Restauratieplan te doen toekomen. Dit Restauratieplan is gebaseerd naar de gebreken, die U noemde in Uw brief, (naar aanleiding van de door de Orgelcommissie der Ned. Herv. Kerk uitgebracht rapport) en naar mijn eigen onderzoek, gedaan op 14 mei j.l., in tegenwoordigheid van twee leden der Kerkveogdij.

Uw gewaardeerde opdracht gaarne tegemoet ziende,  
teken ik met de meeste hoogachting,

(Bijlage: Restauratieplan)

  
E.R. Ottes

Restauratieplan

1. Vernieuwing van het klavier , Pedaal en bank.
2. Vernieuwing van de gehele mechaniek.
3. Restauratie van de beide windladen :  
laden van nieuwe sponsels voorzien,ventielen opnieuw beleren.  
de laden voorzien van een verende sleepkonstruktie.  
alle pulpeten vernieuwen.
4. Registermechaniek geheel invoeren,zodat het niet meer rammelt.
5. Reiniging van het gehele orgel,alsmede het gehele pijpwerk.
6. Restauratie van het pijpwerk:  
beschadigde stemranden repareren  
voor zover mogelijk de kernsteken verwijderen  
de overbodige z.g. expressions van de pijpen snijden.  
kromgeslagen pijpen weer recht maken.  
Frontpijpen geheel polijsten en deukvrij maken.
7. Beschadigde loden kondukten repareren.
8. Bevestigingssteunen van de trompet 8 vernieuwen.
9. Restauratie van het snijwerk en verwijdering van de triplexlagen(verwornd)
10. Vernieuwing van de muziekllessenaar.
11. Herintonatie en stemmen van het gehele orgel.

De kosten verbonden aan bovenstaand plan bedragen; F.17.159.80

ZEGGE ZEVENTIEN DUIZEND HONDERD NEGENENVIJFTIG GULDEN TACHTIG CENT

Niet inbegrepen zijn:

- verblijf-,reiskosten der monteurs tijdens de werkzaamheden in de kerk.
- gebruik van stroom tijdens de werkzaamheden in de kerk.
- hulp bij het takelen van zware orgelonderdelen bij demontage en montage in het orgel.

Tevens behoud ik mij het recht voor,eventueel van Overheidswege goedgekeurde loonsverhogingen of stijgingen van materialen door te berekenen.

Met deze eventuele restauratie is ongeveer 10 week gemoeid.  
De werkzaamheden zouden op zijn vroegst kunnen beginnen in Oktober 1966.

  
E. R. Ottes.

Ten aanzien van de betaling het volgende;

Het totale bedrag dient betaald te worden in drie(3)gelijke termijnen,  
te weten

- 1/3 deel bij het verstrekken van de opdracht
- 1/3 deel bij de wederopbouw van het orgel in de kerk.
- 1/3 deel bij de oplevering en goedkeuring van de Orgelcommissie.