

Orgelmakerij **MENSE RUITER** Groningen
NIEUWBOUW . RESTAURATIE . ONDERHOUDSWERKEN . ONTWERPEN . BEGROTINGEN



OOSTERHAMRIKLAAN 12

Post-adres: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

TELEFOON 05900-25309

b.g.g. 31755 t.n.v. K. SMITH

Weled. Heer L. Erné,
Paulus Potterstraat 5 bis,
Utrecht.

GIRO 81 03 34

BANK: Handels- en Effectenbank
Giro v.d. Bank 83 23 84

GRONINGEN, 4/11/66

Betreft restauratie van het kerkorgel met 11 stemmen en aangehangen pedaal in de Ned. Herv. Kerk te Beilen.

Zeer Geachte Heer,

De kosten van de algehele restauratie volgens het bijgaande werkplan, zullen f 30250,— bedragen.

Voor eerst na de demontage en tijdens de werkzaamheden bijkende en nu niet te beoordelen noodzakelijke werkzaamheden, is het goed de volgende stelposten toe te voegen.

Voor ingrijpender herstel der balgen f 2500,—.

Voor vernieuwing van door tinpest aangetaste pijpvoeten f 2000,—.

Voor eventuele wijziging in de toon hoogte f 2500,—.

De bedragen der stelposten worden niet aangesproken dan na overleg met en toestemming der advisuer.

Uitvoering van het werk kan plaats vinden in het jaar 1968.

Hoogachtend,

Mense Ruiter

Bijlage: 1 exemplaar leveringsvoorwaarden.

Orgelmakerij MENSE RUITER Groningen

NIUWBOUW · RESTAURATIE · ONDERHOUDSWERKEN · ONTWERPEN · BEGROTINGEN



OOSTERHAMRIKLAAN 13

Post-adres: ~~XXXXXXXXXXXX~~

TELEFOON 05900 - 25309

b.g.g. 31735 t.n.v. K. SMITH

Weld. Heer L. Erné,
Paulus Potterstraat 5 bis,
Utrecht.

GIRO 81 03 34

BANK: Handels- en Effectenbank
Giro v.d. Bank 83 23 84

GRONINGEN, 4/11/66

Nadere omschrijving van de te verrichten werkzaamheden aan het orgel in de Ned. Herv. kerk te Beilen, volgens de offerte van 4/11/66.

Zeer Geachte Heer,

De aan het orgel uit te voeren werkzaamheden zijn omschreven in de volgende punten:

1. De orgelkast wordt in en uitwendig geheel stofvrij gemaakt.
2. De door houtworm aangetaste kast en andere binnenwerk delen worden tweemaal ruim met xylamon ingestreken met een tussen ruimte van enkele weken.
3. Alle orgeldelen, binnen in de orgelkast, geen pijpen zijnde, worden zorgvuldig schoongemaakt en waar nodig hersteld.
4. De treden der schepbalgen worden met opklapbare of afneembare verlengstukken weer op bruikbare lengte gebracht.
5. Het machine kanaal wordt door een nieuwe vervangen, terwijl de windmachine in de nis achter de orgelkast wordt geplaatst, omdat deze nu te veel de toegang tot het orgel binnenwerk afsluit.
6. Het zich achter in de kast bevindende rasterpaneel wordt weer aangevuld en om het kanaal sluitend gemaakt.
7. Van de balgen worden de lekkages door plaatselijke beleringen gedicht. Beschadigingen in de balg dekstukken worden uitgestukt.
8. Van het klavier worden de beneden toetsen gedeeltelijk met nieuw ivoor belegd.
9. De lessenaar wordt hersteld, eventueel opnieuw gefineerd en in de kleur terug gebracht.
10. Het pedaal-klavier welbord wordt weer geheel hersteld en alle daaraan aanwezige draadwerk wordt door nieuw vervangen.

11. De klavier winkelbalk wordt door een nieuwe vervangen met houten winkelhaken en van nieuwe steunen voorzien.
12. De trede voor de "jeux de combinaison" wordt met alle toebehoren hersteld en in goede functie gebracht.
13. Alle pijpen worden in en uitwendig schoongemaakt.
14. Alle scheuren en deuken in de metalen pijpen worden hersteld. Lekke houten pijpen worden opnieuw gelijmd. Hierbij is niet inbegrepen het door nieuwe vervangen van door pest aangetaste pijpvoeten.
15. De uitgelopen boringen in de trompet koppen voor de stemkrukken worden door het inzetten van messing pijpjes of ringen verbeterd, zodat de krukken weer de juiste stand krijgen.
16. De beide windladen C en Ciskant worden uit het orgel genomen en grondig hersteld.
17. Deze laden worden uit elkaar genomen en zodanig weer opgebouwd dat er geen doorspraak meer in voorkomt.
18. Onder de pijpstokken worden verende schijven aangebracht om te voorkomen dat de slepen klem lopen en te zorgen dat er geen windverlies ontstaat tussen de cancellen en de pijpen.
19. Voor zover nodig wordt de bovenkant der lade gevlaakt.
20. De windlade wordt onder de slepen belegd met viledon.
21. De speelventielen krijgen een nieuwe extra belering of een nieuwe belering met vilt onderlaag.
22. De pulpeten worden door nieuwe vervangen.
23. De aangetaste of zwak geworden ventiel stiften worden door nieuwe vervangen.
24. De aangetaste of zwak geworden ventiel veren worden vervangen door nieuwe van veerhard fosforbronsdraad.
25. Na uitvoering van al dit werk wordt het orgel weer geheel samen gebouwd.
26. Het pijpwerk wordt opnieuw bijgeintoneerd.
27. Tenslotte wordt het gehele orgel opnieuw ingestemd op de nu bestaande toonhoogte en winddruk.

Hoogachtend,

Kente Punt

P.s.10a. Alle draadwerk tussen de speeltafel en de windlade (deze heeft twee windkasten) wordt nieuw gemaakt.

10b. Het klavier en pedaal (voetklavier) worden beide opnieuw ingevoerd.

Orgelmakerij MENSE RUITER Groningen

NIEUWBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUDSWERKEN - ONTWERPEN - BEGROTINGEN



OOSTERHAMRIKLAAN 12

Post-adres: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

TELEFOON 05900 - 25309

b.g.g. 31755 t.n.v. K. SMITH

Weled. Heer L. Erné,
Paulus Potterstraat 5 bis,
Utrecht.

GIRO 81 03 34

BANK: Handels- en Effectenbank

Giro v.d. Bank 83 23 84

GRONINGEN, 4/11/66

Betreft orgel in de Ned. Herv. Kerk te Beilen.

Zeer Geachte Heer,

Inbouw van een geheel nieuw orgel van $7\frac{1}{2}$ stem voor boven genoemde kerk, krijgt op Uw voorstel de volgende dispositie:

Klavier:

Bourdon 16 gedeeld in bas en disc.

Prestant 8

Roerfluit 8

Octaaf 4

Spitsfluit 4

Octaaf 2

Mixtuur 4-6st. gedeeld in bas en disc.

Pedaal:

Bourdon 16 (transmissie uit
klavier Bourdon 16)

klavier omvang C - g³

pedaal omvang C - f¹

pedaal-klavier koppel.

Dit werk, omsloten door een nieuwe kast, met gebruikmaking van de aanwezige windmachine, geheel compleet en speelklaar ingebouwd in de aanwezige orgelkast, komt op f 34000,--.

Oplevertijd: eind 1968.

Hoogachtend,

Mense Ruiter