

Monumentenzorg.

655.

Coevorden, N.H.Kerk, restauratie orgelgaanderij.

5 november 1970.

Postbus 134

310.

Aan

de heer Hoofddirecteur van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg,
Balen-van-Andelplein 2

VOORBURG.

Ingevolge een verzoek van de heer Van Bruggen van Uw dienst om nadere inlichtingen omtrent het verzoek van de Kerkvoogdij der Ned.Herv.Kerk te Coevorden om subsidie in de restauratie van de orgelgaanderij en omgeving, bericht ik U gaarne het volgende.

Het bestaande orgel in deze kerk is versleten. Uit Uw brieven van 23 juli 1968 nr. 165.035 en 21 oktober 1968 nr. 165.035 is gebleken, dat een nieuw instrument in de bestaande orgelkas zal moeten worden gebouwd.

Om redenen van muzikale aard moet de opstelling van de kas worden gewijzigd, onder andere opdat de speeltafel op normale wijze aan de voorzijde van het instrument kan worden geplaatst. Daardoor is het noodzakelijk, de kas achteruit te brengen, en zo dicht mogelijk tegen de buitenmuur te plaatsen. In 1895, toen het huidige orgel werd opgesteld, is de 17de-eeuwse balustrade daarvoor doorbroken. Tevens werd de balustrade vooruitgebracht, en geplaatst op een schotwerk, dat de gehele ruimte onder de orgelgaanderij afsloot. Het oorspronkelijke tochtportaal werd daarbij verwijderd. Een aantal jaren geleden is dit schot op zijn beurt gesloopt, en is een nieuw tochtportaal geformeerd. Dit portaal omsluit de kolommen waarop de hoofdbalk draagt. Op deze hoofdbalk rustte eertijds de balustrade. Uit de, volgens van de Kerkvoogdij verkregen inlichtingen, bij de subsidie-aanvraag overgelegde foto's kan deze toedracht nader blijken.

Het achteruitplaatsen van de bestaande orgelkas maakt het mogelijk, de balustrade eveneens terug te plaatsen op de hoofdbalk. Oude foto's geven de details van het ontbrekende deel zo nauwkeurig weer, dat dit kan worden gereconstrueerd. Het huidige, vrij lompe tochtportaal komt te ver naar voren. Het zal nodig zijn dit iets minder diep te maken, zodat de twee nog aanwezige kolommen weer worden vrijgemaakt. Het oorspronkelijke portaal bestond uit zeer eenvoudig schotwerk; gedacht is, dit aan de hand van de oude foto de reconstrueren.

Het venster achter het orgel is thans op een vrij nonchalante en weinig fraaie wijze dichtgezet. Reeds lang leeft te Coevorden de wens, deze afsluiting te vervangen door metselwerk van verzorgde uitvoering, zodat de ingangsgewel van de kerk weer een waardig aanzien krijgt.

De periode, waarin het orgel zal worden vervangen opent daartoe een goede mogelijkheid. Zou dit werk moeten worden uitgesteld, dan zal te zijner tijd het nieuwe orgel tijdelijk buiten gebruik gesteld moeten worden. Thans zou het werk gelijktijdig met de bouwkundige werken aan de gaanderij kunnen worden uitgevoerd, hetgeen kostenbesparend werkt, en het ongerief tot het minimum beperkt.

De directeur,



(*Corneille F. Janssen.*)