

De Commissie van Beheer der
Gereformeerde Kerk
p/a Hoofdstraat 28
Hoogeveen.

12 oktober 1962.

Mijne Heren,

Zoals afgesproken op de bespreking van Dinsdag 9 oktober j.l. ontvangt U hierbij een kort bestek en kostenopgave van de werkzaamheden, welke nodig zijn voor de verplaatsing en ombouw van het orgel der Geref. Hoofdstraatkerk.

We zijn ervan uitgegaan, dat de ombouw 100% geschiedt, d.w.z. nieuwe vindingen van de laatste tijd, die hun grote nut bewezen hebben, worden toegepast. Het orgel wordt aangepast aan de huidige stand van orgelbouw in Nederland. Dit geldt zowel mechaniek en windladen als de dispositie.

Als dit plan doorgaat, dan treden we met de architect in overleg over de juiste maten, houtsoorten, gewicht ed. Daarna komen we dan met een uitgebreid bestek met vermelding van alle werkzaamheden, de te gebruiken materialen, enz.

Hopend U zo van dienst geweest te zijn en in afwachting van verdere berichten, verblijven we,

hoogachtend,

Fa. J. Reil - Kerkorgelbouw
Heerde (Gld) Telefoon: 1676
Postgiro: 916003

Commissie van Beheer der
Geref. Kerk van Hoogeveen.
=====

12 oktober 1962.

Kort bestek en prijsopgave voor verplaatsing en ombouw van het
orgel der Gereformeerde Hoofdstraatkerk te Hoogeveen.
=====

De voorgestelde ombouw en verplaatsing omvat de volgende punten:

1. Demontage van het bestaande orgel, transport naar ons bedrijf in Heerde en het opslaan aldaar (tegen brand verzekerd).
2. Vervaardiging van een geheel nieuw kastwerk van Japans essen, wengé en parana-pine volgens de opgave van de architect. In dit kastwerk komen nieuwe pijphangers en gedeeltelijk nieuw loop- en stelwerk.
3. Windladen controleren, nieuwe kunststofslepen monteren, die verend worden afgesloten van de pijpstok door kunststof telescopen (bestand tegen vocht en warmte). Verder dienen er enige veranderingen aangebracht te worden wegens dispositiewijzigingen.
4. Enige dispositieveranderingen. Voorstel:
Op de plaats van de Spitsfluit 4 op het Bovenwerk een Gedekte Fluit 4.
Op de plaats van de Vox Humana 8 op het Bovenwerk een Schalmel 8.
Terts $1 \frac{3}{5}$ en Quint $2 \frac{2}{3}$ van het Rugwerk verenigen tot een Sesquialter 2st. De plaats van de tertsen kan worden ingenomen door een scherp 3st.
Inplaats van de Fagot 16 op het pedaal een nieuwe Bazuin 16.

5. nieuwe lichtmetaalmechaniek wegens de veranderde opstelling van de windladen. De walsen zijn van aluminium, draaiend in zelf-smerende lagertjes, de winkelhaken zijn van deciliet (bestand tegen vocht en warmte). De speelmechaniek wordt vrijzwevend, waardoor bijregelen van de toetsen onnodig wordt. Hiervoor worden de klavieren veranderd van eindbalans tot middenbalans.

6. nieuw frontpijpwerk (40% tin) met inlevering van het bestaande frontpijpwerk. Dit is wel noodzakelijk, daar we anders bv. nieuwe voeten onder oude pijpen moeten maken, deze oude pijpen blijven ook na polijsten steeds vlekkerig. Al met al wordt het frontdan een samengeraapt rommeltje.

7. de kanalisatie wordt door de veranderde opstelling gedeeltelijk nieuw. De blaasbalg en de ventilator blijven centraal in het orgel om "schokken" in de windvoorziening te voorkomen.

8. montage + demontage in het bedrijf, transport naar de kerk en montage + intonatie aldaar (3 man ongeveer 10 weken).

Hierna volgen de kosten van dit werk gespecificeerd in 1 t/m 8:

1. demontage, transport, opslaan.....	f. 1265.=	- 400
2. kastwerk, loop- en stelwerk, enz.....	f. 7650.=	- 700
3. windladen.....	f. 3770.=	
4. dispositieveranderingen.....	f. 4300.=	
5. mechaniek.....	f. 9585.=	
6. frontpijpwerk.....	f. 3960.=	
7. kanalisatie.....	f. 980.=	
8. montage en intonatie.....	f. 9800.=	
	totaal	f. 41310.=
af: oude front- en binnenpijpwerk.....	f. 1200.=	
		f. 40110.=
af: garantiepost firma Reil.....	f. 3000.=	
		f. 37110.=
bij: 4% omzetbelasting.....	f. 1484.=	
	eindbedrag	<u>f. 38594.=</u>
		1100

Het totaalbedrag komt dus op f 38.594.*

Hierbij is alles begrepen, behalve de aanleg van de elektrische leidingen naar lichtpunten en ventilator inclusief de materialen daarvoor. Ook eventueel werk aan balustrade en/of orgelvloer horen natuurlijk niet bij de orgelbouw.

Gaat de dispositieverandering niet door (wat wij absoluut niet aanraden) dan bespaart dit f.4800.= in de prijs.

Aldus opgemaakt te Heerde, d.d. 12 oktober 1962,

Fa. J. Reil - Kerkorgelbouw
Heerde (Gld) Telefoon: 1676
Postgiro: 916003