

Restauratie van het orgel der Ned.Herv.Kerk te Meppel.

ERS

Het werk kan in 4 etappes worden uitgevoerd. In hoofzaak zijn deze als volgt:

1. Restauratie en uitbreiding van het Rugwerk en opstelling daarvan op oude plaats, met nieuwe drieklaviers speeltafel, verplaatsing der Hoofdwerkkast en herstel der Hoofdwerkkast zijde in oude vorm aan de huidige klavierkast, herstel en completering van de Hoofdwerkkast aan speeltafel zijde, completering der Rugwerk kast en het verbeteren en vergroten der speeltafelvloer tussen de kasten.
2. Restauratie en uitbreiding van het Hoofdwerk.
3. Inbouw van een nieuw Borstwerk.
4. Aanbouw van een Pedaalwerk in eigen kast.

De kosten van uitvoering van dit werk bedragen momenteel resp.

1. f 8895,-, 2. f 10861,-, 3. f 6616,-. Bij deze bedragen is niet inbegrepen het bijbouwen van Cis en Dis voor het groot octaaf van Hoofdwerk en Rugwerk. Indien dit uitgevoerd kan worden zal dit apart berekend moeten worden. De prijzen van het nieuwe pijpwerk zijn gebaseerd op f 15,- per K.G. voor tin en f 2,25 per K.G. voor lood. Uiteindelijk geld hiervoor de dagprijs van aankoop, tot dat ogenblik zijn deze prijzen dus vrijblijvend. Aangaande de andere materialen blijven de prijzen geldig tot 17 dezer.

Betalingstermijnen:

- 1a. Bij contracttekening benodigde bedrag voor aankoop van te verwerken grondstoffen voor de uit te voeren etappes.
1. Bij begin werk, of afbraak en verandering van het Rugwerk en toebehoren 25% der rest na aftrek van 1a van het etappe bedrag.
2. Bij aankomst der herstelde en nieuwe delen van het Rugwerk in de kerk, 50%, als voren.
3. Bij gereed komen der opstelling van Rugwerk en speeltafel, 25%, als voren.
- 4, 5 en 6 voor 2e etappe als 1, 2 en 3.
- 7, 8 en 9 voor 3e etappe als 1, 2 en 3.

Begin 1e etappe tweede helft van Februari 1951, gereed eind September 1951. Eind 2e en 3e etappe eind Januari 1952. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, zoals duidelijke gevallen van overmacht, vertraging levering van leveranciers, oproep personeel in militaire dienst, inmenging overheid in productie enz.

Preciese intonatie afwerking valt buiten deze data.

In de prijzen is niet inbegrepen:

- a. Aanleg van elektrische leidingen voor stopcontacten, lichtpunten en windmachines.
- b. Eventuele kosten van kap, metsel en schilderwerk.
- c. Eventuele veranderingen aan gaanderij, orgelvloeren, toegangsdeuren, ramen enz.
- d. Verblifkosten tijdens de montage en intonatie.
- e. Verwarming kerkgebouw tot 12' tijdens montage en 15' tijdens intonatie.
- f. Gebruik van electriciteit tijdens de werkzaamheden.

Vrijkomende delen komen aan Orgelmaker. Materiaal daarvan van goede kwaliteit kunnen weer in het orgel worden verwerkt.

