

ORGELMAKER

TEL. 033 - 4 06 72
TEL. WERKPLAATS: 03493 - 19 63

GIRO 3685182
BANK:
NED. MIDDENSTANDBANK N.V.
AMERSFOORT 65.29.13.539

HANDELSREGISTER K. v. K.
AMERSFOORT 18476

Orgelcommissie Ned. Herv. Kerk
Laan Copes van Cattenburch 69
Den Haag

LEUSDEN (Zuid), 30 okt. 1976
PRINS HENDRIKLAAN 3

betr. Orgel in Ned. Herv. Kerk te Nijeveen.

Mijne Heren,

Hiermede doe ik U offerte toekomen tot reconstructie van het orgel in de Ned. Herv. Kerk te Nijeveen.

In deze offerte zijn de volgende werkzaamheden begrepen:

Het vervaardigen van een geheel nieuwe, massief eikehouten, kast, naar een ontwerp dat geïnspireerd zal zijn op nog bestaande orgelkasten van de orgelmakers Stulting en Maarschalkerweerd, in samenwerking met de architect der kerk.

Daarbij zal de nog aanwezige frontpijpenstok, alsmede de windlade en origineel pijpwerk als uitgangspunt dienen voor de afmetingen en vorm van de nieuwe kast.

De in het front te plaatsen pijpen zullen alle nieuw gemaakt worden, daar de oorspronkelijke niet meer aanwezig zijn.

De labiavorm van deze pijpen wordt uitgevoerd naar voorbeeld zoals in het orgel te Deurne voorhanden.

Het klavier wordt gesitueerd aan de frontzijde, zoals oorspronkelijk. Het bestaande "Proper" klavier kan hiervoor gebruikt worden.

De omlijsting daarvan wordt aangepast in stijl van de kast.

Het mechaniek wordt geheel nieuw gemaakt, zo mogelijk naar voorbeeld van nog aanwezig materiaal.

Het registermechaniek wordt wederom volgens bas- en diskantregisters ingericht.

Daartoe worden de slepen van de verschillende stemmen weer ontkoppelt en voorzien van een nieuw regeerwerk.

De registerknoppen worden gemaakt van ebbenhout naar voorbeeld van de registerknoppen van het orgel te Deurne.

De registraamplaatjes worden, in nader overleg omtrent de uitvoering, nieuw gemaakt.

De oorspronkelijke windlade wordt geheel gerestaureerd naar de regels gesteld door Monumentenzorg, zonder verandering van constructie.

A. H. DE GRAAF B.V.

ORGELMAKER

TELEFOON 033 - 4 06 72
TELEFOON WERKPLAATS: 03493 - 19 63
LEUSDEN (Zuid),
PRINS HENDRIKLAAN 3

Het nog aanwezige pijpwerk wordt zorgvuldig hersteld.
De houten pijpen nazien op losse lijmnaden en zo nodig belijmen met perkament; de stemstoppen voorzien van nieuw leder en de voorstellen vast lijmen.

Ingescheurde bovenranden van metalen pijpen solderen en zo nodig vernieuwen.

De toonhoogte blijft in principe onveranderd, tenzij anders mocht blijken.

De intonatie wordt gecontroleerd en waar nodig in orde gebracht.

Het verdwenen register Dulciaan 8 voet wordt opnieuw geplaatst. Gezocht dient te worden naar een geschikt voorbeeld.

Het nieuwe pijpwerk wordt in dezelfde legering gemaakt als het bestaande pijpwerk en de intonatie wordt naar het bestaande klankbeeld uitgevoerd.

Doordat de afmetingen van de nieuwe kast kleiner zijn dan de thans bestaande, zal er ook een nieuwe blaasbalg met toebehoren gemaakt moeten worden.

Het windkanaal wordt dan tevens weer op de oude manier aangesloten op de ventielkast.

Een nieuwe windmachine met dempkist zorgt voor de benodigde wind.

Alle nieuwe houten onderdelen worden uitgevoerd in eerste klas eike- en/of grenenhout.
Aanhangdraden en geleidepennen van messingdraad.

Wanneer het orgel kant en klaar is afgeleverd, zal het de volgende dispositie hebben:

Prestant 4 voet	bas- en diskant
Prestant 8 voet	diskant
Holpijp 8 voet	bas- en diskant
Gamba 8 voet	doorlopend
Fluit 4 voet	bas- en diskant
Woudfluit 2 voet	bas- en diskant
Dulciaan 8 voet	bas- en diskant

De kosten voor deze werkzaamheden, excl. snijwerk, zijn
18% b.t.w.

f 60.000,--

10.800,--

f 70.800,--
=====

De leveringsvoorwaarden vindt U op bijgevoegd contract.

Verblijf ik in afwachting,

Hoogachtend,

