

De Orgelkommissie Herv. Gemeente,  
p/a de heer J.B. Hoving, arts,  
Burg. De Kookstraat 36,  
7861AD Oosterhesselen Dr.

10 juni 1982.

Mijne heren,

Hierbij ontvangt u een offerte tot overplaatsing en wijziging en verbetering van het orgel in de Geref. kerk te Wijckel, naar de Herv. kerk te Oosterhesselen.

Overplaatsing bestaat uit onderstaande werkzaamheden:

A. Demontage van het gehele instrument en transport naar de kerk te Oosterhesselen.

B. Indien demontage plaats moet vinden voordat de kerkrestauratie in Oosterhesselen gereed is, wordt het orgel naar de werkplaats te Zuidwolde gebracht en daar opgeslagen en verzekerd, waarvoor een aparte post wordt geoffreerd.

C. Opbouw in de kerk te Oosterhesselen in ongewijzigde vorm, afregelen en stemmen.

Door derden uit te voeren:

1. Het maken van een bijpassende balustrade ter werszijden van de orgelkas, alsmede een bijpassende onderlijst over de volle breedte der galerij.

2. Schilderwerk van de orgelkas, balustrade en onderlijst.

3. Elektrische aansluiting van de windmachine en verlichting.

Bovengenoemde 3 onderdelen ten laste van de kerkrestauratie.

Wijzigingen en verbeteringen:

D. Gerammel van de mechaniek, hetwelk in hoofdzaak ontstaat door het meelopen van de aangehangen pedaalmechaniek, verbeteren door het verend ophangen van deze mechaniek.

E. Een nieuw pedaalklavier maken, omvang C-c1. Mensuur en detaillering overeenkomstig het oude.

Het pedaal-koppelwielbord dienovereenkomstig uitbreiden. De aanwezige mechaniekonderdelen blijven ongewijzigd. Een nieuwe bijpassende orgelbank maken, onderstel grenen (wordt geschilderd) en bovenblad donker eiken, gelakt.

F. Viola Gamba 8 uitnemen; een nieuwe Quint 3vt maken. Mensuur, factuur en intonatie overeenkomstig Octaaf 4 en Octaaf 2.

G. Celluloid toetsbeleg verwijderen. Nieuw toetsbeleg maken van been, 2 delig. Niet gespijkerd. Frontons vlak, eveneens van been.

- vervolg blad 2 -

H. De huidige rumoerige windmachine vervangen door een nieuwe van passende capaciteit.

I. 8 Nieuwe porceleinen registerplaatjes met de juiste opschriften maken in de aanwezige knoppen.

De kosten van deze werkzaamheden zijn:

A+C	f 10.500,—	excl. 18% BTW
B	- 1.200,—	<i>vervallen</i>
D	- 800,—	
E	- 3.200,—	
F	- 4.300,—	
G	- 1.900,—	
H	- 1.750,—	
I	- 450,—	

<sup>22.900,—</sup>  
Het werk kan in de loop van 1983, aansluitend aan de kerkrestauratie worden uitgevoerd.

Demontage en opslag in de werkplaats te Zuidwolde eventueel na sluiting der kerk te Wijckel.

De garantie van 10 jaar (na 1979) op de door Bakker & Timmenga gerestaureerde delen wordt door ons overgenomen. Garantie op door ons uitgevoerd werk eveneens 10 jaar. E.e.a volgens de leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Orgelbouwers in Nederland.

Ten aanzien van het oude orgel te Oosterhesselen stellen wij u voor om het orgel door ons te laten demonteren en afvoeren (kas, lade, mechanieken, zinken frontpijpen en houten binnenpijpen), waarvoor f 500,— wordt gerestitueerd. De metalen binnenpijpen blijven bij de kerk (zie bijlage).

Met belangstelling uw berichten tegemoet ziende, verblijven wij,

hoogachtend,  
Mense Ruiter Orgelmakers BV  
J Holthuis

1 Bijlage

Kopie aan de heer Kl. Bolt Haarlem