



koepel van 0 0

TELEFOON
05100 - 29607

ORGELMAKERIJ BAKKER & TIMMENGA

FIRMANTEN
H. P. DAM, BUORREN 53, LEEKUM (POST LEEUWARDEN) TEL. 25000 61236
W. YEDEMA, KL. KERKSTRAAT 25, TEL. 29607

KLEINE KERKSTRAAT 25
LEEUWARDEN

BANKRELATIE
NED. MIDDENSTANDSBANK N.V.
REK. NR. 67.78.60.420
POSTGIRO v.d. BANK 82 45 66

DATUM 21 juni 1977.

Kerkeraad der Gereformeerde Kerk
p/a de Weled. Heer D. Wildschut
M. van Coehoornweg 23 A
W i j c k e l.

Geachte Kerkeraad,

Op Uw verzoek onderzochten wij op 17 juni j.l. het kerkorgel Uwer Gemeente. Bij dit onderzoek bleek ons het volgende.

Het orgel werd aan de makelij te zien, vervaardigd door de orgelfabriek W. Hardorff te Leeuwarden, vermoedelijk in de jaren tussen 1850 en 1860. De dispositie luidt als volgt :

- Prestant 8 vt.
- Holpijp 8 vt.
- Octaaf 4 vt.
- Viola 8 vt. (vroeger Quint 3 vt.)
- Woudfluit 2 vt. (is Octaaf 2 vt.)
- Roerfluit 4 vt. (heeft evenwel geen roeren)
- Cornet 3 st. diskant.

Omvang manuaal : C t/m f'''
" pedaal : C t/m g (aangehangen)


Het orgel is nog in originele staat op de volgende punten na:

1. De windlade vertoont door uitdroging (verwarming !) veel lekkage, waardoor bijspraak in erge mate ontstaat en verder slecht spreken van pijpwerk en ontstemming. 's Winters vermoedelijk ook doorspraak.
2. De registerknoppen zijn kennelijk nieuwer en
3. het toetsbeleg eveneens.
4. Op plaats Viola 8 vt. (af c) stond, te oordelen aan de roosterboringen, vroeger een Quint 3 vt.

Wij achten de kans op plaatsing op de lijst van beschermde monumenten niet uitgesloten; hiertoe zoudt U zich kunnen wenden tot de Rijksadviseur voor orgels, de Heer O.B. Wiersma, Bloemcamplaan 18 te Wassenaar.

Om het orgel weer in goed bruikbare staat te krijgen is een windladerrestauratie noodzakelijk.

VOLGBLAD No 1.
DATUM 21 juni 1977.
Wijckel, Geref. Kerk.




ORGELMAKERIJ BAKKER & TIMMENGA

Hierbij zodanige voorzieningen te treffen dat deze lade goed bestand is tegen eventuele uitdroging. Annex aan deze windlade-restauratie is schoonmaak, eventueel houtwormbehandeling, pijpwerk nazien en uitdeuken, de mechaniek nazien en bijregelen etc.

Wanneer gewenst willen wij gaarne voor dit werk offerte doen; globale kostenraming is + f 20.000,- exclusief de BTW.

Gaarne Uw berichten tegemoet ziend verblijven wij,

hoogachtend,



Orgelmakerij Bakker & Timmenga.