

INGEKOMEN 5 OCT. 1962

*Gebr. van Vulpen* - ORGELMAKERS

Werkplaats en kantoor: Ambachtstraat 1 - Utrecht - Tel. 030-13358

Woonhuis A. van Vulpen:  
Eykmanlaan 231, telefoon 21364

Woonhuis R. van Vulpen:  
Eykmanlaan 213, telefoon 21376

Bankier:  
Crediet- en Effectenbank, Utrecht

Aan de Orgelcommissie van de Ned.Herv.Kerk

Laan Copes van Cattenburgh 69,

'S-GRAVENHAGE.

UTRECHT, 4 oktober 1962.

Mijne Heren,

Bijgaand zenden wij U een nieuwe offerte voor de restauratie van het kerkorgel van de Hervormde Gemeente te Peize.


De prijs is gewijzigd in verband met de tussentijdse loonstijgingen en de door U voorgestelde veranderingen in het restauratieplan.

Wij maken U er op attent dat de verblijfskosten in de prijs begrepen zijn.

Inmiddels tekenen wij,

hoogachtend,

Gebr. van Vulpen



# Gebr. van Vulpen - ORGELMAKERS

Werkplaats en kantoor: Ambachtstraat 1 - Utrecht - Tel. 030-13358

Woonhuis A. van Vulpen:  
Eyckmanlaan 231, telefoon 21364

Woonhuis R. van Vulpen:  
Eyckmanlaan 213, telefoon 21376

Bankier:  
Crediet- en Effectenbank, Utrecht

Aan de Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente

te

P E I Z E - (Dr.)

UTRECHT, 4 oktober 1962.

Mijne Heren,

Ingevolge het verzoek van de Orgelcommissie van de Ned.herv.Kerk hebben wij de eer U hiermede een vrijblijvende offerte te doen toekomen voor het restaureren van Uw kerkorgel.

De werkzaamheden aan Uw instrument zullen het volgende omvatten:

Het uit de orgelkas demonteren van de onderdelen en naar onze werkplaats in Utrecht vervoeren er van.

## Windladen

Van de windladen de voorlagen, stokken, dammen, pulpeetplanken en ventielen demonteren; de ladeverbindingen, waar nodig, repareren; de scheiden bij de verbindingen met leder belijmen; ventielen opnieuw en dubbel beleren; nieuwe geleidstiften van vernikkeld of vertind koper in de laden monteren; nieuwe fosforbronzen veren aanbrengen; de pulpeten verwijderen, nieuwe pulpeten en pulpeetdraden aanbrengen; de voorlagen winddicht maken, de voorslag-sluitingen in oude vorm herstellen; de pijpenroosters en de stokken herstellen. Op de laden een speciaal systeem aanbrengen, waardoor bij vochtigheid en temperatuurverschillen geen storingen op de slepen kunnen ontstaan. De laden remonteren.

## Klavieren

De klavieren demonteren, de geleidstiften door nieuwe vervangen, de toetsen opnieuw bevilten, het ivoor bleken, bakstukken met inlegwerk herstellen, de klavieren remonteren.

## Mechanieken

De speelmechanieken revideren o.a. alle delen schoonmaken en herstellen, de abstracten opschuiven en nieuwe abstracthaken aanbrengen, de wellenborden restaureren, de draaipunten invoeren; de registermechanieken herstellen en rammelvrij maken, de registerknoppen door nieuwe volgens het oude model vervangen, nieuwe registerplaatjes met handgeschilderde letters aanbrengen; de pedaalkoppel verwijderen.

Windwerk

De windmachine en de balg, thans aanwezig in de torenruimte, op de galerij naast het orgel plaatsen, de windmachine in een nieuwe kist met toebehoren plaatsen. In verband met de noodzakelijke reconstructie van de kassen zal de windvoorziening aangepast worden. Kanalen restaureren en winddicht maken. Een bloktremulant aanbrengen.

Pijpwerk

Beschadigde pijpen herstellen o.a. uitdeuken, schoonmaken, ingescheurde stemranden solderen. De kernen van de pijpen worden niet gewijzigd. Het pijpwerk volgens de oorspronkelijke hierna genoemde dispositie plaatsen. Waar nodig nieuwe conducten van metaal aanbrengen. Frontpijpen opnieuw met tinfoolie beplakken, alsmede nieuw bladgoud op de labia er van. De stemlappen herstellen.

Hoofdwerk

Prestant	8'	de houten pijpen C en Fis verwijderen, de pijpstokken doorboren op Holpijp 8'
Holpijp	8'	
Octaaf	4'	
Quintadeen	4'	herstellen uit later tot Fluit 4' omgewerkte pijpen
Quint	3'	enkele nieuwe pijpen bijmaken
Octaaf	2'	
Sesquialtera	2-3st.	(Doorlopend) herstellen uit later tot Mixtuur omgewerkte pijpen, eventueel met nieuwe pijpen aanvullen
Mixtuur	4-6st.	geheel nieuw
Dulciaan	8'	nieuwe huisjes en kopjes van eikenhout

Rugwerk

Prestant	4'	
Quintadeen	8'	de houten pijpen vervangen door nieuwe van metaal, de overige pijpen verlengen
Fluit	4'	3 nieuwe gedekte pijpen maken
Fluit	2'	
Quint	1 1/2'	enkele nieuwe pijpen maken
Scherp	3 st.	nieuw pijpwerk
Vox humana	8'	geheel nieuw met houten koppen te plaatsen op aanwezige stevelblok

Pedaal

Prestant	8'	
Bourdon	16'	nieuw van metaal 23%
Octaaf	4'	
Octaaf	2'	
Mixtuur	1 1/2'	3 st. reconstrueren voor zover mogelijk uit pijpen van de aanwezige Quint, rest nieuw
Trompet	8'	

Het nieuwe pijpwerk te maken overeenkomstig dezelfde makelij als het aanwezige oorspronkelijke pijpwerk.

Herplaatsen - intoneren - stemmen

Na het herstel van de onderdelen en pijpen alles naar de kerk transporteren, het orgel opnieuw monteren, het pijpwerk plaatsen, herintoneren en stemmen.

De kosten van bovenvermelde restauratie bedragen f. 85.300.--

De bij de restauratie afkomende materialen worden ons eigendom en zijn in onze prijsopgaaf verrekend.

Werkzaamheden aan de orgelkas en/of aan de versieringen zijn niet in onze offerte begrepen.

Verder zijn in deze opgaaf niet begrepen: de kosten van hulp van één of meer timmerlieden bij het sjuwen van zware delen, de kosten van hulp bij takel- of hijswerk van zware delen, de kosten van eventueel timmer-, metsel-, schilder- en smidswerk, de kosten van aanleg en/of verandering van elektrische of andere geleidingen, alsmede de kosten van verwarming, verlichting en energie. Deze en dergelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Wel inbegrepen zijn de reis- en verblijfskosten van de orgelmakers, de kosten van vervoer van materialen en onderdelen Utrecht - Peize v.v., alsmede de kosten van verzekering tijdens vervoer Utrecht - Peize v.v. en tijdens aanwezigheid in onze werkplaats van materialen en onderdelen.

Deze prijsopgaaf is er tevens op berekend dat onze mensen de werkzaamheden in de kerk ongestoord kunnen verrichten.

Oplevering: Binnen 4 jaar na ontvangst van Uw opdracht kan een aanvang met het werk worden gemaakt. De restauratiewerkzaamheden zullen ongeveer een jaar in beslag nemen.

Garantie: Gedurende tien jaren na de oplevering van het orgel garanderen wij ons werk voor eventuele fouten of gebreken met uitzondering van die fouten of gebreken, welke door omstandigheden buiten ons toedoen veroorzaakt mochten worden, mits gedurende deze periode het stem- en onderhoudswerk aan ons wordt opgedragen.

Betaling: Betaling dient te geschieden in 5 termijnen, elk groot 20% van de aanneemsom. De eerste termijn bij het verlenen van de opdracht, de tweede bij aanvang der werkzaamheden, de derde bij gevorderde werkzaamheden, de vierde bij het gereedkomen van de montagewerkzaamheden in de kerk en de vijfde bij oplevering.

Onze offerte is gebaseerd op de huidige prijzen van materialen en kosten en op het thans bestaande niveau van lonen en sociale lasten met dien verstande dat de bekende normale loonstijgingen tot en met 1963, zoals door de orgelbouwersbonden zijn voorgesteld, zijn ingecalculeerd. Wij behouden ons het

Gebr. van Vulpen - Utrecht

Vervolg offerte Peize Herv.Gem.  
dd. 4 oktober 1962.

- 4 -

recht voor om in geval van wijziging van één of meer dezer factoren onze prijs hiermede in overeenstemming te brengen. Eventuele tussentijdse loonsverhogingen worden doorberekend op basis van: 80% van de aanneemsom is loon.

Wij zijn gaarne bereid U nadere inlichtingen te verstrekken en zien Uw berichten met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,  
Gebr. van Vulpen

