

Gebr. van Vulpen - ORGELMAKERS

Werkplaats en kantoor: Ambachtstraat 1 - Utrecht - Tel. 030-13358

Woonhuis A. van Vulpen,
Eijkmanlaan 231, telefoon 21364

Woonhuis R. van Vulpen,
Eijkmanlaan 213, telefoon 21376

Bankier,
Crediet- en Effectenbank, Utrecht

Aan de Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente

te PEI ZE - (Dr.)

UTRECHT, 21 september 1961.

Mijne Heren,

Ingevolge het verzoek van de Orgelcommissie van de Ned.Herv.Kerk hebben wij de eer U hiermede een vrijblijvende offerte te doen toekomen voor het restaureren van Uw kerkorgel.

De werkzaamheden aan Uw instrument zullen het volgende omvatten:

Het uit de orgelkas demonteren van de onderdelen en naar onze werkplaats in Utrecht vervoeren er van.

Windladen

Van de windladen de voorlagen, stokken, dammen, pulpeetplanken en ventielen demonteren; de ladeverbindingen, waar nodig, repareren; de scheiden bij de verbindingen met leder belijmen; ventielen opnieuw en dubbel beleren; nieuwe geleidstiften van vernikkeld of vertind koper in de laden monteren; nieuwe fosforbronzen veren aanbrengen; de pulpeten verwijderen, nieuwe pulpeten en pulpeetdraden aanbrengen; de voorlagen winddicht maken, de voorslag-sluitingen in oude vorm herstellen; de pijpenroosters herstellen. Op de laden ons speciaal systeem aanbrengen, waardoor bij vochtigheid en temperatuurverschillen geen storingen op de slepen kunnen ontstaan. De laden remonteren.

Klavieren

De klavieren demonteren, de geleidstiften door nieuwe vervangen, de toetsen opnieuw bevilten, het ivoor bleken, bakstukken met inlegwerk herstellen, de klavieren remonteren.

Mechaniek

De speelmechaniek revideren, o.a. alle delen schoonmaken en herstellen, de abstracten opschuiven en nieuwe abstracthaken aanbrengen, de wellenborden restaureren, de draaipunten invoeren; de registermechaniek herstellen en rammelvrij maken, de registerknoppen door nieuwe volgens het oude model vervangen, nieuwe registerplaatjes met handgeschilderde letters aanbrengen; de pedaalkoppel verwijderen.

Windwerk

De windmachine en de balg, thans aanwezig in de toren-ruimte, op de galerij naast het orgel plaatsen, de windmachine in een nieuwe kist met toebehoren plaatsen. In verband met de noodzakelijke reconstructie van de kassen zal de windvoorziening aangepast worden. Kanalen restaureren en winddicht maken. Een bloktremulant aanbrengen.

Pijpwerk

Beschadigde pijpen herstellen, o.a. uitdeuken, schoonmaken, ingescheurde stemranden solderen. De kernen van de pijpen worden niet gewijzigd. Het pijpwerk volgens de oorspronkelijke hierna genoemde dispositie plaatsen. Waar nodig nieuwe conducten van metaal aanbrengen. Frontpijpen opnieuw met tinfoolie beplakken, alsmede nieuw bladgoud op de labia er van. De stemlappen herstellen.

Hoofdwerk

Prestant	8'	de houten pijpen C en Fis verwijderen, de pijpstokken doorboren op Holpijp 8'
Holpijp	8'	
Octaaf	4'	
Quintadeen	4'	herstellen uit later tot Fluit 4' ongewerkte pijpen
Quint	3'	enkele nieuwe pijpen bijmaken
Octaaf	2'	
Sesquialtera	2-3st.	(doorlopend) herstellen uit later tot Mixtuur ongewerkte pijpen, eventueel met nieuwe pijpen aanvullen.
Mixtuur	4-6st.	geheel nieuw
Dulciaan	8'	nieuwe huisjes en kopjes van eikenhout

Rugwerk

Prestant	4'	
Quintadeen	8'	de houten pijpen vervangen door nieuwe van metaal, de overige pijpen verlengen
Fluit	4'	3 nieuwe gedekte pijpen maken
Fluit	2'	
Quint	1½'	enkele nieuwe pijpen maken
Scherp	3st.	nieuw pijpwerk
Vox humana	8'	Nieuwe bekers aanbrengen

Pedaal

Prestant	8'	2 houten pijpen C en D door nieuwe van metaal vervangen
Bourdon	16'	nieuw van eikenhout
Octaaf	4'	
Octaaf	2'	
Mixtuur	1½'	3st. reconstrueren
Trompet	8'	

Het nieuwe pijpwerk te maken overeenkomstig dezelfde makelij als het aanwezige oorspronkelijke pijpwerk.

Herplaatsen - intoneren - stemmen

Na het herstel van de onderdelen en pijpen alles naar de kerk transporteren, het orgel opnieuw monteren, het pijpwerk plaatsen, herintoneren en stemmen.

De kosten van bovenvermelde werkzaamheden bedragen f. 76.800.-.

De bij de restauratie afkomende materialen worden ons eigendom en zijn in onze prijsopgaaf verrekend.

Werkzaamheden aan de orgelkas en/of aan de versieringen zijn niet in onze offerte begrepen.

Verder zijn niet in deze opgaaf begrepen: de kosten van hulp van één of meer timmerlieden bij het sjuwen van zware delen, de kosten van hulp bij takel- of hijswerk van zware delen, de kosten van verblijf van de orgelmakers tijdens de werkzaamheden in de kerk, welke kosten worden begroot op f. 2.000.-, de kosten van eventueel timmer-, metsel-, schilder- en smidswerk, de kosten van aanleg en/of verandering van elektrische of andere geleidingen, alsmede de kosten van verwarming, verlichting en energie. Deze en dergelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Wel inbegrepen zijn de reiskosten van de orgelmakers, de kosten van vervoer van materialen en onderdelen Utrecht - Peize v.v., alsmede de kosten van verzekering tijdens vervoer Utrecht - Peize v.v. en tijdens aanwezigheid in onze werkplaats van materialen en onderdelen.

Deze prijsopgaaf is er tevens op berekend dat onze mensen de werkzaamheden in de kerk ongestoord kunnen verrichten.

Oplevering: Indien Uw opdracht ons vóór 1 januari 1962 bereikt, kan in 1965 een aanvang met het werk gemaakt worden. De restauratiewerkzaamheden zullen ongeveer een jaar in beslag nemen.

Garantie: Gedurende tien jaren na de oplevering van het orgel garanderen wij ons werk voor eventuele fouten of gebreken, met uitzondering van die fouten of gebreken, welke door omstandigheden buiten ons toedoen veroorzaakt mochten worden, mits gedurende deze periode het stem- en onderhoudswerk aan ons wordt opgedragen.

Betaling: Betaling dient te geschieden in 5 termijnen, elk groot 20% van de aanneemsom. De eerste bij het verlenen van de opdracht, de tweede bij aanvang der werkzaamheden, de derde bij gevorderde werkzaamheden, de vierde bij het gereedkomen van de montagewerkzaamheden in de kerk en de vijfde bij oplevering.

Onze offerte is gebaseerd op de huidige prijzen van materialen en ons het recht voor om in geval van wijziging van één of meer dezer factoren onze prijs hiermede in overeenstemming te brengen. Eventuele tussentijdse loonsverhogingen worden in rekening gebracht op basis van: loon is 80% van de aanneemsom.

Gevolgen van overmacht moeten door ons worden voorbehouden.

Wij zijn gaarne bereid U nadere inlichtingen te verstrekken en zien Uw berichten met belangstelling tegemoet.

hoogachtend,

Gebr. van Vulpen

