

P. RINKEMA
Orgelmaker
A Eweg 10 - WOLDENDORP (Gr.)
Stemmingen
Reparaties
Electr. Windmachines
Harmoniums
Giro No. ~~109176~~ 889176
*

WOLDENDORP, 10 Juni 1964

Aan de Restauratie Commissie
der Ned. Herv. kerk te Bolde.

Mijne Heren

Hierbij ontvangt U een offerte voor te verrichten werkzaamheden aan het orgel in de Herv. kerk.

De werkzaamheden omvatten:

1. Schoonmaken van het gehele werk.
2. Herplaatsing van de balgen, kanalen, windmachine en balgenkast.
3. Oplijmen van het losgelaten toetsbeleg.
4. Schoonmaken ~~aan~~ en plaatsen van het pijpwerk, controleren en bijwerken van intonatie en toonsterkte, en stemmen; inbegrepen ontdeuken en opvormen van de metalen pijpen en herstel van ontstane schade bij demontage en opslag, als die schade niet te omvangrijk is. Ik doel hier voornamelijk op de liggende opslag van de frontpijpen en andere grote pijpen waardoor de pijpcorpussen in elkaar zijn gezakt, met mogelijk slechte gevolgen daarvan.

Ik neem aan dat alle delen van het orgel aanwendig zijn, en verder dat bij de restauratie van het orgel in 1954 het orgel in al z'n delen grondig is nagezien, zodat ik me kan houden aan bovenstaande 4 punten.

Of de windbladen hersteld moeten worden, was niet na te gaan

Wat is pas mogelijk als er weer wind beschikbaar is, en de laden gedeeltelijk zijn gedemonteerd. En al is er dan schade te constateren, is het nog beter met herstel te wachten, tot de laden zich geheel aan de veranderde atmosfeer, ontstaan door de restauratie werkzaamheden van het gebouw en vooral door de nieuwe verwarming, hebben aangepast. En daar kunnen nog wel enkele jaren over verlopen. Eventueel reeds geschiede cancellen kunnen aan de onderkant van de laden met leer gedicht worden.

De kosten voor de onder 1 4m 4 genoemde werkzaamheden zullen bedragen f 4000.- à f 4500.-

Daarbij komen:

Vrij loon

Vrij gebruik van electr. stroom (en eventueel verwarming)

De restauratie commissie stelt hulp beschikbaar voor het plaatsen van de balgen, kanalen, windmachine en balgenkast en andere zware orgel delen. en bij het transport van de pijpen van pastorie naar kerk plus een transport middel.

Betaling in 3 termijnen

30% bij de aanvang van de werkzaamheden.

40% als het werk ongeveer half klaar is.

de rest binnen 14 dagen na datum van de afrekening

De duur van de werkzaamheden schat ik op c.a. 13 weken.

In afwachting van een opdracht

teken ik met hoogachtting
L. Kint