

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

van uitgevoerde en nog uit te voeren
restauratie-werkzaamheden aan de Ned.
Hervormde Kerk te Wapserveen.

De architect:
Theod.G.Verlaan.
P.C.Hoofdstraat 30.
Z W O L L E.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

van uitgevoerde en nog uit te voeren
restauratie-werkzaamheden aan de Ned.
Hervormde Kerk te Wapserveen.

a. Vooraf uit te voeren werken.

1. De galerij achter in de kerk met de wanden en vloer van de daaronder gelegen vertrekken, slopen en het afkomende materiaal, voor zover dit niet meer bruikbaar is, afvoeren.
2. Het stukadoorwerk van alle wanden afbikken, de specie afvoeren en de vloer schoon maken.
3. De door de sloop ontstane gaten en de aanwezige scheuren uithakken en aanmetselen, resp. volzetten met specie.
4. De wanden stukadoren.
5. De trekbalen van de kopsantten eenmaal gronden, stoppen en bijplamuren, waarna in kleur voorlakken en aflakken.

b. Overige uit te voeren werken.

1. Ten behoeve van de doorlopen bij het orgel, het beloop van de houten vloer op spijkerribben wijzigen en de achterste kerkbanken inkorten.
2. Een portaal waarin 2 kasten en een consistoriekamer waarin 2 kasten maken volgens de bijbehorende tekeningen, bladen 1 tot en met 4 en de hierna volgende omschrijving.
3. De vloer in het nieuwe portaal en de kasten vlak afwerken met een laag cementmortel.
4. In de consistoriekamer een vloer maken van g.g. delen, dik 22 mm, op spijkerribben.
5. De vloer tussen het portaal en de consistoriekamer en het gedeelte onder de weggebroken houten vloer, aansluitend aan de bestaande vloer, betegelen met plavuizen. Ter plaatse van het orgel een gedeelte uitsparen en daar een verhoging van plm. 3 cm dikte maken van cementmortel met toeslag van perlite. Het putje vooraf dichten met beton.
6. De bovengenoemde verhoging afdekken met een plaat van lood zwaar 12 kg per m². Het lood langs de buitenzijde naar beneden ombuigen en op de hoeken aan elkaar solderen.

7. De wanden van het portaal, van de consistoriekamer en van de kasten maken met kozijnen en stijl- en regelwerk als op tekening aangegeven. De deuropeningen voorzien van deuren. De deuren van het portaal maken van een raamwerk dik 5,2 cm. Deze deuren aan beide kanten bekleden met masonite dik 3,5 mm en hierover suwvide plakken. De middennaad voorzien van paardeharen tochtborstels. Rekenen op 4 hardhouten handgrepen. De kozijn-onderdorpel maken van hardsteen, afmetingen 6 x 6 cm. De deuren hangen aan 3-hoog kogelscharnieren 4 x 4" van wit metaal en elke deur voorzien van een deurdranger, "Lips" no. 5502.
- De deur van de consistoriekamer en de kastdeuren in het portaal maken van een raamwerk dik 22 mm. De deur van de consistoriekamer aan de binnenkant bekleden met masonite dik 3,5 mm. Aan de buitenkant de nader genoemde wandschrootjes over de deur door laten lopen. Hiervoor een breedte-verdeling maken. De kastdeuren in het portaal aan de buitenkant bekleden met triplex als voor de wanden beschreven.
- De kastdeuren in de consistoriekamer zijn vlakke Bruynzeel-Vervo-deuren of Svedex deuren. De dubbele deuren voorzien van een vlakke naald.
- De deur van de consistoriekamer en de kastdeuren hangen aan 3-hoog knopscharnieren. De deur van de consistoriekamer sluiten met een loopslot en wit metalen krukken en voorzien van een hardhouten handgreep.
- Eén kastdeur in de consistoriekamer sluiten met een kastslot voorzien van koperen klavieren en 2 sleutels. Op deze deur een hardhouten handgreepje maken.
- Een der kastdeuren onder en boven vastzetten met een koperen schuifje; de andere voorzien van een snapslot en een trekknop. De kastdeuren in het portaal sluiten met een snapslot en voorzien van hardhouten handgreepjes.
- Onder de deur van de consistoriekamer en de kastdeuren in deze kamer een beukenhouten stofdorpel maken. De dagzijden van de deuropening naar de consistoriekamer voorzien van dagstukken.
8. De wanden van de consistoriekamer en van het portaal aan de buitenkant bekleden met vuren schrootjes als op tekening aangegeven. De wanden van het portaal aan de binnenkant bekleden met 1^o soort ocoumé triplex dik 5 mm op de nodige schroten dik 22 mm, waar in 't zicht blijvend geschaafd. De wanden van de consistoriekamer aan de binnenzijde beschietsen met g.g.hout dik 15 mm of eventueel afkomend hout uit de sloop. Tegen de muurwand regels maken en deze beschietsen als boven. Evenzo de achterwand van de grote kast. Boven de kastdeuren de opening dichten met een strookje triplex.

9. Boven het portaal en boven de consistoriekamer plafonddhangers afmetingen 5 x 15 cm aanbrengen op afstanden van plm. 60 cm hart op hart. Hierover een vloer maken van afkomend hout.
Tegen de onderkant van de plafonddhangers in het portaal een plafond maken van geprofileerde schrootjes, vuren, dik 15 mm, volgens monster. Rondom een geschaafd ribje aanbrengen en de schrootjes enkele centimeters los houden van de wand.
Tegen de onderkant van de plafonddhangers in de kasten en in de consistoriekamer plafonds maken van zachtboard dik 12 mm merk Treetex, op geschaafde tengels langs de randen en voorts tengels op afstanden van 40 cm hart op hart. In de consistoriekamer een sponninglijstje langs de rand en tengels breed plm. 3 cm over de naden maken.
10. Langs de plafonddranden en doorlopend over de ruimte tussen het trapportaal en de consistoriekamer een aftimmering maken met een strook van hechthout dik 15 mm, breedte plm. 30 cm, bevestigd op de nodige klossen en voorzien van een afdichtingslat aan de onderkant.
11. Boven de ruimte tussen het portaal en de consistoriekamer een pergola maken, bestaande uit een raveelligger 8 x 30 cm aan de voorkant en 10 dwarsliggers 5 x 30 cm. Tussen de liggers en tussen de eindliggers en de wanden een rib, afmetingen 5 x 12 cm maken. Tussen de raveelligger en de strook hechthout aan de voorkant eenzelfde rib aanbrengen. Alles maken van geschaafd hout, eventueel in 2 breedten met beuken deuvels en lijm verbonden.
Voor bevestiging van de balken tegen de muur klossen, afm. 10 x 12 cm bevestigen met keilbouten en de balken hieraan vastschroeven met houtdraadbouten.
12. Tegen de achterwand van de ruimte tussen portaal en consistoriekamer een kapstok maken als op tekening aangegeven. De ijzeren beugels met keilbouten aan de muur bevestigen.
13. Deze wand onder de kapstok betegelen met tegels afmetingen 13 x 13 cm, fabrikaat Tichelaar te Makkum.
14. In een van de portaalkasten een vuurklei uitstortgootsteen met beuken stootrand en koperen emmerrooster aanbrengen. Hieronder een halfsteens muurtje metselen of houten jukjes maken. De bak voorzien van een 1 1/2" loden afvoer, waarin een hardloden sifon. Deze afvoer met een leiding van gresbuizen \varnothing 10 cm met bochtstuk naar de aanwezige put voeren.
15. Boven bovengenoemde uitstortgootsteen een 1/2" verchroomd koperen kraan aanbrengen en aansluiten op de aanwezige waterleiding.

16. Alle werken maken volgens detailtekeningen en met inbegrip van vullatten, plinten, enz.
17. Drie wanden van de consistoriekamer bespannen met behangsel-
linnen, beplakken met grondpapier en behangen met behang van
f 2,- per rol (catalogusprijs).
18. Alle houtwerken en ijzerwerken gronden, stoppen en plamuren,
in kleur voorlakken en afschilderen. Houtwerk, dat met be-
ton of metselwerk in aanraking komt, meniën met zuivere lood-
menie.
De te gebruiken verf moet moderne verf op kunstharbasis
zijn van een fabrikaat ter goedkeuring van de directie. Voor
het gronden mag ten hoogste 25 % en voor het voorlakken mag
ten hoogste 15 % terpentijn worden toegevoegd.
De toegangsdeur met het overige werk meeschilderen. Deze
voorbehandelen volgens nadere opgave.
19. In het portaal een ruige cocosmat ter dikte van plm. 3 cm
leveren, bestaande uit 3 delen.

Zwolle, 29 januari 1963.

De architect:
Theod.G.Verlaan.