

*Westerbork*

*1635-008-0F*  
*Emé*

# Gebr. van Vulpen - ORGELMAKERS

Adres: Oudwijkerdwarstraat 170 bis, Utrecht  
Werkplaats: Ambachtstraat 1-1a, Tel. 15663

Leidseweg 58

Bankier:  
Crediet- en Effectenbank, Utrecht

Aan de Kerkvoogdij der Ned. Herv.  
Gemeente te  
Westerbork.  
p/a de Herwaarde Ds. A.H. Wuis,  
Zandhoeklaan 8,  
Westerbork



UTRECHT, 22 Augustus 1951.

Mijne Heren,

Naar aanleiding van het verzoek van de Orgelcommissie van de N.H. Kerk en ons bezoek aan Uw kerkgebouw, delen wij U mede, dat de volgende werkzaamheden ter restauratie van Uw kerkorgel dienen te worden verricht:

Het gehele orgel, exclusief de orgelkas, inclusief de balgen, te demonteren en naar onze werkplaats te Utrecht te transporteren.

De slesplade die door- en bijpraak heeft geheel demonteren en voorzien van nieuwe ledaren pulpsten en nieuwe abstractraden, welke goed gefestoneerd zullen zijn ter bevordering van een meer geruisloze werking. Alle losse sponsels opnieuw lijzen, slepen grafietsen en de pijpenstokken opnieuw uitregelen.

Het gehele mechaniek, o.a. de walsborden en de winkeiregels, opnieuw bevilten; wullen van nieuwe walsarmen en alle abstracten van nieuwe vertind koperen draden voorzien.

Het klavier opnieuw invoeren, de ivoren belegging met verschillende stukjes aanvullen en bleken; de onlijsting van het klavier restaureren en verwornde delen prepareren of door nieuwe vervangen. De beschadigde registerplaatjes bij werken. Het pedaalklavier restaureren en goed met kernviit bevilten.

De balgen gedeeltelijk met nieuwe stroken schapenleder herstellen en alle verwornde delen verwijderen en door nieuwe vervangen. Alle lekkage's goed dicht maken.

De houten koppen van het tongwerk (Trompet Sv), welke gedeeltelijk door houtworm zijn aangetast, door nieuwe vervangen en de losgelaten lijmaaden van de huisjes weer goed lijmen.

Het pijpwerk, wat zeer geknepen en gedrukt is, weer in de goede vorm terugbrengen, alle gescheurde pijpen van nieuwe opgesoldeerde stukjes voorzien.

Het front geheel schoonmaken en de gebladerde tinfolie verwijderen, verzakte voeten restaureren en de pijpen polijsten, de labium's met bladgoud beleggen. De twee boven-tussen-rijken veldjes van het front weer aansluiten met nieuwe loden conducten.

Het pijpwerk van de "Gamba" Sv, die op latere datum in dit instrument geplaatst is, vervangen door een nieuw pijpwerk "Sexualter" 3st de orgelkas in de kerk repareren. Het orgel voorzien van een nieuwe electr. windvoorziening (fabr Meidinger, voltage 220, 1 fase),

1632-03-06 - 2.  
1635-008-02

Gebr. van Vulpen - ORGELMAKERS

Adres: Oudwijkerdwarstraat 170 bis, Utrecht

Werkplaats: Ambachtstraat 1-1a, Tel. 15663

Laidseweg 58

Bankier:

Crediet- en Effectenbank, Utrecht

UTRECHT.

te bouwen in een solide geluiddempende kist. Het toebehoren windkanaal en een drosselklep zullen van prima droog grenenhout worden vervaardigd. Deze windmachine zal direct bij de balgen worden geplaatst.

Na bovengenoemde werkzaamheden te hebben verricht, het instrument weer naar de kerk transporteren en monteren; het pijpwerk herintoneren en stemmen.

De prijs van deze restauratie bedraagt, inclusief de levering van een nieuw electr. windvoorziening en een nieuwe "Sexqualter" 3 sterk, F. 6900,-- (een duizend negenhonderd gulden.)

Voor het oude metaal van de "Gamba" 8v kunnen wij eventueel F. 3,50 per kg. betalen.

De prijs van deze restauratie is gebaseerd op de huidige kosten van lonen en materialen. Eventuele meer- of mindere prijzen op het moment van uitvoering zullen verrekend dienen te worden.

In deze prijs opgave zijn niet begrepen de kosten van verblijf van orgelmakers tijdens de werkzaamheden in de kerk, de kosten van electr. verwarming, verlichting, en energie, de kosten van verwarming (indien nodig) tijdens de werkzaamheden in de kerk, de kosten van aanleg of verandering van electr. geleidingen, de kosten van timmer-, metsel-, en schilderwerk, enz. Al deze en dergelijke kosten zijn voor rekening van de Kerkvoogdij.

Oplevering: De termijn van oplevering bedraagt pl.m. 9 maanden na opdracht, onvoorzienne omstandigheden voorbehouden.

Garantie: Gedurende 10 jaren na de oplevering wordt het orgel door ons gegarandeerd voor eventuele fouten of gebreken, uitgezonderd die, welke buiten ons toedoen mochten veroorzaakt worden, mits het onderhoudswerk gedurende die periode aan ons wordt opgedragen.

Betalingsvoorwaarden: 40% van de aanneemsom bij a.n.vang der werkzaamheden, 30% bij aankomst van de onderdelen in de kerk, 30% min F. 200,-- na oplevering en goedkeuring der werkzaamheden door de Orgelcommissie der Ned.Herv.kerk, F. 200,-- twee jaar na oplevering, met een rente vergoeding van 5% per jaar, indien in die twee jaar gaen fouten of gebreken ontstaan, dan wel dat eventuele fouten of gebreken door ons worden hersteld. Hierbij uitgezonderd die welke buiten ons toedoen worden veroorzaakt.

Uw berichten zien wij gaarne met belangstelling tegemoet en inmiddels tekenen wij,

Hoogachtend,  
Gebr. van Vulpen.

Ter kennisneming van de orgelcommissie  
der Ned. Herv. Kerk te Amsterdam.

Berekening van de prijs voor de restauratie  
van het kerkorgel v.d. N.H. Gem. Westerbork.

arbeidsloon:	1600 uur	à F. 2,60	F. 4.160,--
	200 "	" " 1,60	" 320,--
transporten			" 250,--
resikosten			" 150,--
materialen:	vilten enz.	F. 50,--	
	ivoor	" 5,--	
	soldeer en lood	" 45,--	
	schapenleder100 vt	" 250,--	
	windmachine	" 335,--	
	hout, multipl. enz.	" 70,--	
	Pijpwerk Sexqualter	" 180,--	" 935,--
			<hr/>
			F. 5.815,--
winstopslag en omzetbelasting			" 1.085,--
			<hr/>
			F. 6.900,--
			<hr/> <hr/>