

Aan de Hoofddirecteur van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg
Postbus 1001
3700 BA Zeist

datum

Onderwerp: restauratie orgel N.H. Kerk Westerbork
ID-kode 811112001804

In aansluiting op onze subsidie-aanvraag van 16 januari 1982 kunnen wij U nog de navolgende historische en financiële ~~gegevens~~ details betreffende ons orgel en de restauratie daarvan meedelen.

Onderzoek, verricht door onze adviseur, de heer Klaas Bolt te Haarlem, heeft aan het licht gebracht dat het orgel waarschijnlijk in 1726 door de beroemde Christian Müller is geleverd aan de dorpskerk in Beetgum (Fr. Müller, die toendertijd bezig was met de bouw van het orgel in de Grote Kerk te Leeuwarden, heeft een bestaand ouder instrument omgebouwd, van een nieuw front voorzien en door zijn knecht Schwartzburg in Beetgum laten plaatsen.

In 1861 werd dit instrument vervangen door een ~~Van Oeckelen~~ nieuw orgel van Van Oeckelen, die het oude orgel moest terugnemen. Dit is waarschijnlijk hetzelfde orgel dat Van Oeckelen in 1862 aan onze kerk heeft verkocht.

In de loop der tijden zijn enige wijzigingen in de samenstelling en in de intonatie aangebracht. Het orgel verkeert thans in een zodanig slechte staat dat een restauratie dringend noodzakelijk is geworden wil het binnen afzienbare tijd niet geheel onbespeelbaar zijn.

De dispositie is aldus:

Praestant	8 vt.	Sexquialter	3 st. disc. (1951)
Holpijp	8 vt.	Mixtuur	3 st. bas/disc. (1951)
Octaaf	4 vt.	Trompet	8 vt.
Quintfluit	3 vt. bas/disc.	Tremulant	
Octaaf	2 vt.	Afsluiter	
		3 spaanbalgen	
		manuaal-omvang C - c ³	
		aangehangen pedaal C - d ⁰	

Een specificatie van de restauratiekosten luidt als volgt:

Restauratie van de drie balgen, herstel van de pompinstallatie, herstel windkanaal, tremulant en afsluiters:	f 19.700,--
Restauratie van de windlade:	26.100,--
Herstel en reconstructie van de traktuur in oude stijl:	15.600,--
Herstel klaviatuur, klavieromlijsting; nieuwe registernaamplaatjes:	8.570,--
Herintonatie van het pijpwerk, nieuw pijpwerk voor de Sexquialter 3 sterk disc. en de Mixtuur 3 sterk, alsmede van delen van andere xx labiaalregisters en van de Trompet.	
Inventarisatie en opmetingen van het pijpwerk:	30.550,--

(Concept - vervolg)

Herstel van de oorspronkelijke toonhoogte door middel van verlenging van het pijpwerk:	9.600,--
Nieuw tinfoolie op de frontpijpen:	8.000,--
Kleine herstellingen aan kas en snijwerk:	1.500,--
Stelpost verblijfkosten orgelmaker:	2.000,--
	<hr/>
	f 12 1.620,--
Honorarium adviseur en Orgelcommissie der N.H. Kerk: 5%:	6.081,--
Onkostenvergoeding idem, maximaal 2%:	2.432,--
	<hr/>
	f 130.133,--
<u>Niet inbegrepen:</u> 18% BTW:	23.424,--
	<hr/>
	f 153.557,--
Bekisting windmachine en balgenhok, stelpost: f 5.000,--	
Schilderwerk aan de orgelkas, stelpost: f 15.000,--	
Loonkostenstijgingen	

enz.

Een afschrift aan:

De rijksadviseur voor orgels, de heer O.B. Wiersma
Moreelsepark 28, 3511 EP Utrecht

Orgelcommissie der N.H. Kerk
Postbus 80552, 2508 GN Den Haag

Klaas Bolt, Lambr. van Dalelaan 29, 2015 ER Haarlem